



IMPLANTAÇÃO.

ESCALA : 1/750

ESTATÍSTICAS	
ÁREA DOS LOTES	22.438,20m²
ÁREA DAS RUAS	11.692,33m²
ÁREA VERDE	603,60m²
ÁRE DE RECREAÇÃO	2.773,73m²
ÁREA RESERVADA	1.600,00m²
TOTAL	39.244,00m²

QUADRAS	Nº LOTES
25	18
25-A	9
26-A	13
26-B	20
36	7
37	15

DESCRIÇÃO DAS ÁREAS DE PAVIMENTAÇÃO :	
RUA "A"	CALÇADAS 10,00m x 75,00m = 750,00m²
RUA "A"	RUAS 75,00m x 10,00m = 750,00m²
RUA "A"	MEIO-FIO 2 x 75,00m = 150,00m - LINEAR
RUA "B"	CALÇADAS 269,00m x 7,00m = 1.883,00m²
RUA "B"	RUAS 289,00m x 8,00m = 2.312,00m²
RUA "B"	MEIO-FIO 2 x 269,00m = 538 - LINEAR
TOTAL DO CALÇAMENTO DAS RUAS = 3.062,00m²	
TOTAL REVESTIMENTO CALÇADAS = 2.633,00m²	
TOTAL MEIO-FIO = 688,00m - LINEAR	

LEGENDAS	
●	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
●	PLACA C/ IND. DO NOME DO LOGRADOURO
■	RAPIA DE ACESSIBILIDADE

APPROVADO
Secretaria Municipal de
Obras, Transporte e Trânsito.
02.10.2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI.
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E TRÂNSITO

PREFEITURA MUNICIPAL :
SECRETARIO MUNICIPAL :
PROJETO EXECUÇÃO :
Eng.º CIVIL - CREA 008610

ESCALA : 1/750	ÁREA : 3.062,00m²	DATA : JULHO/2019	DESENHO : AIRTON	01
----------------	-------------------	-------------------	------------------	----

AIRTON - Desenho de Projetos.
Fone : (65) 9959 - 4571.

