



MENU
←
→

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
1053414-71	867047/2018	PREFEITURA DA BARRA DO QUARAI	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
PORTO ALEGRE	12-18 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	BARRA DO QUARAI -RS	28,16%	0,00%
					BDI 3
					0,00%

FILTRO

LOTE	Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS											
Meta	Meta	1.1.	SINAPI	74209/001	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	M2	2,88	310,00	BDI 1	397,30	1.144,22
F	Nível 2	1.1.1.	SINAPI	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	UNIDADE	1,00	25.131,06	BDI 1	32.207,97	32.207,97
F	Serviço	1.1.2.	PMBO	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Mês	3,00	534,50	BDI 1	685,02	2.055,06
F	Serviço	1.1.3.	PMBO		CANTEIRO DE OBRAS				BDI 1		6.430,20
F	Nível 2	1.2.	SINAPI	78472	TERRAPLANAGEM	M2	3.062,00	0,38	BDI 1	0,49	1.500,38
F	Serviço	1.2.1.	SINAPI	72961	SERVÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	3.062,00	1,26	BDI 1	1,61	4.929,82
F	Serviço	1.2.2.	SINAPI		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				BDI 1		225.148,86
F	Nível 2	1.3.	SINAPI	004	COLCHÃO DE AREIA 20 CM	M²	3.062,00	21,05	BDI 1	26,98	82.612,76
F	Serviço	1.3.1.	PMBO	003	PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR	M²	3.062,00	36,32	BDI 1	46,55	142.536,10
F	Nível 2	1.4.	SINAPI		MEIO-FIO CONCRETO				BDI 1		32.728,08
F	Serviço	1.4.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	678,00	35,94	BDI 1	46,06	31.228,68
F	Serviço	1.4.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	30,00	39,00	BDI 1	49,98	1.499,40
F	Nível 2	1.5.	SINAPI		SINALIZAÇÃO VERTICAL	UNIDADE	12,00	364,69	BDI 1	467,39	5.608,68
F	Serviço	1.5.1.	PMBO	006	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	UNIDADE	3,00	430,27	BDI 1	551,43	1.654,29
F	Serviço	1.5.2.	PMBO	007	CALÇADAS DE CONCRETO SIMPLES FCK=20 mpa	M²	846,72	40,82	BDI 1	52,31	44.291,92
F	Nível 2	1.6.	PMBO	008	CALCADA EM CONCRETO Fck 20, 6cm ESPESURA	UNIDADE	14,00	317,23	BDI 1	406,56	5.691,84
F	Serviço	1.6.1.	PMBO		RAMPA DE ACESSO						
F	Serviço	1.6.2.	PMBO								

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BARRA DO QUARAI -RS
Local
Data
terça-feira, 7 de abril de 2020

Responsável Técnico
Nome: CLAUDIO COVELO
CRE
AU: CREA RS 008610
ART. 1: 10039621