



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI**

### **SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E TRÂNSITO.**

### **MEMORIAL DESCRITIVO:**

**Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MANOEL IMAS DOS SANTOS.**

**Local: GUTERRES -2º Distrito de Barra do Quaraí.**

#### **DESCRIÇÃO:**

O presente tem por finalidade descrever os serviços que serão realizados na execução da reforma e ampliação na Escola Manoel Imas dos Santos.

#### **1- REFEITÓRIO:**

- 1.1 Demolição de parede de alvenaria entre antiga cozinha e atual refeitório.
- 1.2 Construir vão de porta em forma de arco onde foi demolida a parede entre a antiga cozinha e o refeitório.
- 1.3 Colocação de piso cerâmico 50x50cm classe A na cor clara (a combinar).
- 1.4 Colocação de cerâmica nas paredes, 30x60cm na cor branca, altura de 1,60m.
- 1.5 Trocar forro e roda forro para PVC .

#### **2- DISPENSA:**

- 1.1 Abrir e colocar porta interna de madeira (nova), completa da cozinha para a dispensa. 70X2,10m.
- 1.2 Abrir e colocar janela metálica, basculante de 0,60x1,20m c/vidros e tela milimétrica, colocada na parte externa da dispensa.
- 1.3 Colocação de cerâmica nas paredes até o teto de 30x60cm, classe A na cor branca.
- 1.4 Colocação de piso cerâmico 50x50cm, classe A, na cor clara (a combinar).
- 1.5 Instalação de 04 prateleiras em marmorite de 20 mm de espessura 0,40 de largura x 2,00m de comprimento, fixadas com mãos francesas metálicas reforçadas.

#### **3- COZINHA:**

- 1.1 Instalações de 01 bancada de 0,50 x 3,00m, com cuba, (tanque), 0,60 x 0,40x0,60 cm de profundidade, (para lavar panelões).
- 1.2 Instalação de torneiras de 02 torneiras de água quente no tanque para panelões e na pia existente.
- 1.3 Friso veda porta para evitar entrada de insetos.
- 1.4 Instalação de tela milimétrica nas aberturas da cozinha.

#### **4- VESTIÁRIO:**

- 1.1 Abertura e instalação de porta externa metálica completa nova de 0,70x2,10m.
- 1.2 Abertura e colocação de janela metálica basculante de 50x40cm c/vidros.

- 1.3 Abertura e instalação de porta interna de madeira, nova de 0,70x2,10m, do vestiário para o banheiro.
- 1.4 Colocação de piso cerâmico 50x50cm na cor clara (a combinar).
- 1.5 Retirada da porta existente.
- 1.6 Retirada vaso e pia.
- 1.7 Pintura de paredes, tinta acrílica semi- brilho cor branca.
- 1.8 Pintura nas aberturas com tinta esmalte sintética, cor clara.
- 1.9 Friso veda porta para evitar entrada de insetos.

#### **5- BANHEIRO:**

- 1.1 Colocações de piso cerâmico de 50x50cm na cor clara (a combinar).
- 1.2 Revisar instalações sanitárias e elétricas.
- 1.3 Trocar pia c/ pedestal e vaso sanitário completo c/ caixa de descarga na cor branca, bem como instalações de torneiras e chuveiro.

#### **6- VARANDA:**

- 1.1 Ampliação da varanda existente com 6,00m de comprimento x 1,80m de largura com contra piso e piso conforme a varanda existente.

#### **7- REVISÃO E INSTALAÇÕES:**


- 1.1 Revisão geral da instalação elétrica com instalação de novos pontos.
- 1.2 Revisão e instalação hidráulica com instalação de novos pontos.


#### **8- DIVERSOS:**

- 1.1 Restaurar cobertura de cimento amianto na varanda da área frontal da escola,
- 1.2 Colocar Janela basculante de 0,40x0,40 cm c/vidros na casinha de bomba dosadora e piso na mesma com cerâmica clara de 50x50cm – 2,00 x 2,00m = 4,00m.
- 1.3 Instalação de Caixa d'água de 2.000 l, com substituição de toda rede d'água existente entre a caixa e o poço artesiano, instalação de registro e um ponto de coleta d'água antes da caixa (torneira com altura de 2,00m), para fins de análise d'água que vem do poço. A coleta geral, depois da caixa, para análise d'água consumida na Escola será colhida nas torneiras.

**Após a conclusão a obra deverá apresentar plenas condições de uso a que se destina.**

Barra do Quaraí, 11 de Agosto de 2.021.

  
Alair Bica Gonçalves  
Secretário de Obras, Transportes e Trânsito.

  
Claudio Covolo-engº civil  
CREA RS 008.610