


Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal da Barra do Quaraí



PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SALUSTIANO MARTY (trecho da Rua Quaraí até Rua General Ribeiro)

Área total: 8.031,00 m²

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI 1 23,21%	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							
1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS					-	695.505,05
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS					-	1.096,14
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88	225,00	BDI 1	277,22	798,39
1.1.2.	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA	UN	25	9,67	BDI 1	11,91	297,75
1.2.	TERRAPLANAGEM					-	97.676,94
1.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	836	6,16	BDI 1	7,59	6.345,24
1.2.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.090,00	2,02	BDI 1	2,49	5.204,10
1.2.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	313,5	109,44	BDI 1	134,84	42.272,34
1.2.4.	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	313,5	61,54	BDI 1	75,82	23.769,57

4

1.2.5.	pmbq	1	TRANSPORTE DE BRITA A DT. 90 KM	m³ x km	1	11.286,00	BDI 1	13.905,48	13.905,48
1.2.6.	PMBQ	9	TRANSPORTE DE MATERIAL DO DEPÓSITO PARA O CANTEIRO A DTM= 15 KM	m³ x km	1	5.016,00	BDI 1	6.180,21	6.180,21
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	596.731,97
1.3.1.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M²	8.031,00	8,9	BDI 1	10,97	88.100,07
1.3.2.	PMBQ	3	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO a DTM=600 KM	M²	1	2.311,20	BDI 1	2.847,63	2.847,63
1.3.3.	SINAPI	102101	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C.	M2	8.031,00	3,54	BDI 1	4,36	35.015,16
1.3.3.	PMBQ	10	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO a DTM=600 KM	M3 X KM	1,00	972	BDI 1	1.197,60	1.197,60
1.3.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M3	240,93	1.509,88	BDI 1	1.860,32	448.206,90
1.3.3.	PMBQ	11	TRANSPORTE DE CBUQ, 578 T a DTM= 75 KM	T x KM	1,00	17.340,00	BDI 1	21.364,61	21.364,61

Fonte 1 :

Fonte 2 :

SINAPI 01/2022

PMBQ- COMPOSIÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAÍ - PMBQ

Barra do Quaraí, RS, 11 de Março de 2022.


ENGº CIVIL CLAUDIO COVOLO
 CREA RS 008610

Maher Jaber Mahmud
 PREFEITO MUNICIPAL