



## MEMORIAL DESCRITIVO

**OBJETO: REFORMA DA ACADEMIA DE SAÚDE.**

**ÁREA: 28,40m<sup>2</sup>.**

O presente tem por finalidade descrever os serviços que serão executados:

1- Elevação de 49,10m<sup>2</sup> parede de alvenaria de 0,20m.

2- Impermeabilização de 98,20m<sup>2</sup> de parede 1,3, cimento areia.

3- Reboco de 98,20m<sup>2</sup> de parede alvenaria de 2cm.

4- Instalação de 2 janelas com veneziana completas com vidros de 2,00m x 1,20m.

5- Instalação de 2 portas metálicas de completa com vidros de 0.80x 2.10m.

6- Colocação de madeiramento de pinus tratado, ripas de 2,5 x 7,5cm x 2,10m para instalação de forro PVC.

7- Instalação de 30,00m<sup>2</sup> de forro PCV com cantoneiras na varanda.

8- Pintura nas paredes com selador a tinta PVA acrílica.

Barra do Quaraí, RS, 04 de Julho de 2022.

Eng. Civil **CLAUDIO COVOLO**

**CREA RS 008610**