


Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal da Barra do Quaraí**  
Secretaria Municipal de Agropecuária e Interior



OBRA: REVESTIMENTO PARCIAL DA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL 22 DE OUTUBRO.

ÁREA DE: 140m<sup>2</sup>

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>REVESTIMENTO PARCIAL DA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL 22 DE OUTUBRO. ÁREA DE 140m<sup>2</sup></b>									
1.			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						10.993,28
1.1.			LIMPEZA DA ÁREA COM REMOÇÃO DA PINTURA EXISTENTE E POSSÍVEIS DEBRITOS ORGÂNICOS	m <sup>2</sup>	140,00	8,07	BDI 1	10,02	1.402,80
1.2.			<b>COLOCAÇÃO DE PASTILHAS CERÂMICAS 20x20 (Sulcatas)</b>						9.590,48
1.2.1.	SINAPI	536	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	140,00	29,36	BDI 1	36,47	5.105,80
1.2.2.	SINAPI	34355	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	KG	680,40	1,61	BDI 1	2,00	1.360,80
1.2.3.	SINAPI	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	58,80	3,28	BDI 1	4,07	239,32
1.2.4.	SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	68,60	22,70	BDI 1	28,20	1.934,52
1.2.5.	SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,60	18,84	BDI 1	23,40	950,04

Barra do Quaraí, 08 de Julho de 2022.

  
Eng. Civil CLAUDIO COVOLO  
CREA RS 008610