

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	PMBQ 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	unidade		13.577,88	15.682,40
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60	95,05	109,88
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	104	75,72	87,40
COMPOSIÇÃO	PMBQ 003	ENTRADA DE ÁGUA PROVISÓRIA	UNIDADE		906,74	906,74
SINAPI-I	12774	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)O,	UN	1	207,59	207,59
SINAPI-I	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	120	5,41	5,41
SINAPI-I	119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	5	9,99	9,99
COMPOSIÇÃO	PMBQ 004	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA	UNIDADE		1.780,00	1.780,00
COTAÇÃO	011	POSTE PADRÃO PARA ENTRADA DE ENERGIA MONOFÁSICA, COMPLETO, EM AÇO GALVANIZADO QUADRADO 8CMX8CM h= 7,5 m	UNIDADE	1	1.780,00	1.780,00
COMPOSIÇÃO	PMBQ 005	LOCAÇÃO DA OBRA A=940,51 M²	M2		5,35	5,76
SINAPI-I	4513	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,18	4,59	4,59
SINAPI-I	6194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,18	4,65	4,65
SINAPI-I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,010699	24,42	24,42
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08559201	18,90	21,14
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08559201	21,41	24,04
COMPOSIÇÃO	PMBQ 006	TRANSPORTE DE CONTAINER	M³XKM		1.125,00	1.125,00
COTAÇÃO	003	TRANSPORTE DE CONTAINER	M³ x KM	1875	0,60	0,60
COMPOSIÇÃO	PMBQ 007	BANCO DE CONCRETO ARMADO Mesa: (2mx0,40mx0,10) pés : (0,40 x 0,20 x 0,50) = 0,16 m³	UNIDADE		590,42	606,51
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,16	436,94	446,76
SINAPI-I	1346	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM	M2	1	83,99	83,99
SINAPI-I	43062	ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	28,125	10,57	10,57
SINAPI-I	6194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,5	4,65	4,65
SINAPI-I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,5	24,42	24,42
SINAPI-I	6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	3	13,96	16,17
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	21,41	24,04
COMPOSIÇÃO	PMBQ 008	MICRO ESTACA DE CONCRETO ARMADO D= 200mm - 0,07 x 2,3 m= 0,16 m³ x 16 un= 2,56m³	m³		1.045,65	1.083,79
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1	436,94	446,76
SINAPI-I	43058	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	31,8945313	10,03	10,03
SINAPI-I	43061	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	4,90234375	9,99	9,99
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1	239,84	268,16
COMPOSIÇÃO	PMBQ 010	VIGAS LATERAIS DE CONCRETO ARMADO Fck 20 mpa (0,10 m x 0,20 m x 25 m x 2)= 1m³	m³		2.035,22	2.045,04
SINAPI-I	43058	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	122	10,03	10,03
SINAPI-I	43061	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	37,5	9,99	9,99
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1	436,94	446,76
COMPOSIÇÃO	PMBQ 011	SERVIÇO COM MÁQUINA POLIDORA DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO COM ALISAMENTO DE SUPERFÍCIE , INCLUINDO SULCOS= 125 M²	M²		12,00	12,00
COTAÇÃO	010	SERVIÇO COM MÁQUINA POLIDORA DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO COM ALISAMENTO DE SUPERFÍCIE , INCLUINDO SULCOS= 125 M²	M²	1	12,00	12,00
COMPOSIÇÃO	PMBQ 012	CORTINA DE CONTENÇÃO DE CONCRETO ARMADO (53,30m² x 0,12m) = 6,40 M³	M³		3.293,47	3.436,32
SINAPI-I	1346	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM	M2	16,875	83,99	83,99
SINAPI-I	43061	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	19,21875	9,99	9,99
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1	436,94	446,76
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,125	21,66	24,31
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,125	17,96	20,04
SINAPI-I	6194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	9,375	4,65	4,65
SINAPI-I	43058	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	5	10,03	10,03
SINAPI-I	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	1,09375	20,17	20,17
SINAPI-I	20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,78125	21,91	21,91
COMPOSIÇÃO	PMBQ 013	LAJE DE CONCRETO ARMADO fck= 20 mpa (100,51 M X 0,10 M) = 10,05 M³	M3		1.854,23	1.977,08
SINAPI-I	43062	ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	40,4975124	10,57	10,57
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1	436,94	446,76
SINAPI	103670	ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1	239,84	268,16
SINAPI-I	6194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	8,55721393	4,65	4,65
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,9104478	21,66	24,31



FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,9104478	17,96	20,04
COMPOSIÇÃO	PMBQ 014	GRADE DE PROTEÇÃO PRÉ MOLDADO NO LOCAL (25,20 m X 0,90 m x 0,12 m = 2,72 m³)	M³		1.966,74	2.072,21
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1	436,94	446,76
SINAPI-I	34449	ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	16,6764706	11,82	11,82
SINAPI-I	1346	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM	M2	5,51470588	83,99	83,99
SINAPI-I	6194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	14,7058824	4,65	4,65
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,2205882	21,66	24,31
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,2205882	17,96	20,04
COMPOSIÇÃO	PMBQ 015	PILARES DE CONCRETO D= 300 mm forma fixa em cano pvc - 14 x 0,21 = 2,94m³	M³		4.371,70	4.445,87
COTAÇÃO	004	CANO DE PVC 300 mm	m	14,3	180,67	180,67
SINAPI-I	43058	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	34,2857143	10,03	10,03
SINAPI-I	43061	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	10,7142857	9,99	9,99
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1	436,94	446,76
COTAÇÃO	005	PARAFUSO DE ROSCA CONTÍNUA DE 3/4" 1M	UNIDADE	4,76190476	64,00	64,00
COTAÇÃO	006	POLCA SEXTAVADA DE 3/4"	UNIDADE	4,76190476	11,33	11,33
COTAÇÃO	007	ARRUELA PARA PARAFUSO DE 3/4 (2MM)	UNIDADE	4,76190476	0,53	0,53
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,6054422	21,66	24,31
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,6054422	17,96	20,04
				0	0,00	0,00


COMPOSIÇÃO	PMBQ 016	VIGA DE CONTORNO SUPERIOR COM PÉRGULAS- EUCALIPTO TRATADO D= 200 mm a 250 mm	M		69,44	70,79
COTAÇÃO	008	POSTE DE EUCALIPTO TRATADO D=200 A 250 mm	M	1	58,33	58,33
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27586207	18,90	21,14
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27586207	21,41	24,04

COMPOSIÇÃO	PMBQ 017	RAMPA DE ACESSIBILIDADE: 1,5M X 1,5 M X 0,15 M= 0,34 M³	UNIDADE		148,55	151,89
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,34	436,94	446,76
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	PMBQ 018	MICRO ESTACA DE CONCRETO ARMADO D= 200mm - 0,07 M² x 2,3 m= 0,16 m³ x 14 un= 2,24m³	M³		1.045,62	1.083,76
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1	436,94	446,76
SINAPI-I	43058	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	31,8928571	10,03	10,03
SINAPI-I	43061	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	4,90178571	9,99	9,99
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1	239,84	268,16

COMPOSIÇÃO	PMBQ 019	LAJE DE CONCRETO ARMADO fck= 20 mpa (25,00 m x 5,00m x 0,10m) =12,50 m	M³		979,37	1.017,51
SINAPI-I	34449	ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	25,6	11,82	11,82
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1	436,94	446,76
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1	239,84	268,16

25/11/2022
Data


Responsável Técnico: CLAUDIO COVOLO
CREA/CAU: RS 008610