

Adicionar Composição

Adicionar Linha(s)

Excluir Linha(s)

Buscar Código

Excluir Composições

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>PMBQ</b>	<b>001</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>39.527,52</b>	<b>45.687,96</b>
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18	93,84	108,62
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480	78,83	91,11
<b>PMBQ</b>	<b>002</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>	<b>Mês</b>		<b>966,00</b>	<b>966,00</b>
SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	1	750,00	750,00
COTAÇÃO	001	TRANPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, RODOVIA PAVIMENTADA Ref. 72840	TXKM	300	0,72	0,72
<b>PMBQ</b>	<b>003</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR</b>	<b>M²</b>		<b>56,44</b>	<b>57,91</b>
SINAPI-I	13186	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTAÇÃO OU CALÇAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,22	80,91	80,91
SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	16,5	0,74	0,75
SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,008333	152,86	155,84
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	20,14	22,50
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,05	86,13	86,13
SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	15	0,74	0,75
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	18,95	21,14
<b>PMBQ</b>	<b>004</b>	<b>COLCHÃO DE AREIA 20 CM</b>	<b>M²</b>		<b>28,30</b>	<b>28,45</b>
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,2	85,00	85,00
SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	15	0,74	0,75
COTAÇÃO	003	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	1	0,20	0,20
<b>PMBQ</b>	<b>005</b>	<b>CALÇADA EM CONCRETO Fck 20, 6cm ESPESSURA</b>	<b>M²</b>		<b>53,69</b>	<b>55,69</b>
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,45	2,28	2,28
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2217	22,83	25,63
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,357	18,95	21,14
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,0728	434,05	442,30
COTAÇÃO	002	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M³	0,0728	127,33	127,33
<b>PMBQ</b>	<b>006</b>	<b>PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>552,82</b>	<b>564,44</b>
SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1	132,00	132,00
SINAPI	92341	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	3	102,68	105,44
SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,15	132,48	148,17
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,12	434,05	442,30
SINAPI-I	1166	CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UN	1	25,56	25,56
COTAÇÃO	002	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M³	0,12	127,33	127,33
<b>PMBQ</b>	<b>007</b>	<b>PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>651,82</b>	<b>663,44</b>
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,25	924,00	924,00
SINAPI	92341	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	3	102,68	105,44
SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,15	132,48	148,17
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,12	434,05	442,30
SINAPI-I	1166	CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UN	1	25,56	25,56
COTAÇÃO	002	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M³	0,12	127,33	127,33
<b>PMBQ</b>	<b>008</b>	<b>RAMPA DE ACESSO</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>377,47</b>	<b>395,12</b>
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,25875	446,22	456,57
COTAÇÃO	002	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M³	0,25875	127,33	127,33
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	22,83	25,63
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	18,95	21,14
COTAÇÃO	004	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M²	2,47	42,00	42,00
<b>PMBQ</b>	<b>009</b>	<b>TRANPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, RODOVIA PAVIMENTADA Ref. 72840</b>			<b>216,00</b>	<b>216,00</b>
COTAÇÃO	001	TRANPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, RODOVIA PAVIMENTADA Ref. 72840	TXKM	300	0,72	0,72

31/01/2023

Data

Responsável Técnico:

CLAUDIO COVOLO

CREA/CAU:

CREA RS 008610