

Nº OPERAÇÃO 1053414-71	Nº SICONV 867047/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DA BARRA DO QUARAÍ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF BARRA DO QUARAÍ -RS	BDI 1 28,16%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS									500.020,44	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS					-	500.020,44	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	38.208,60	
1.1.1.	Cotação	007	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	2,88	390,00	BDI 1	499,82	1.439,49	RA
1.1.2.	PMBQ	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	25.792,00	BDI 1	33.055,03	33.055,03	RA
1.1.3.	PMBQ	002	CANTEIRO DE OBRAS	Mês	3,00	966,00	BDI 1	1.238,03	3.714,08	RA
1.2.			TERRAPLANAGEM					-	6.200,33	
1.2.1.	Cotação	005	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GRIDE	M²	3.062,00	0,30	BDI 1	0,38	1.177,28	RA
1.2.2.	Cotação	006	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESSURA	M²	3.062,00	1,28	BDI 1	1,64	5.023,05	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS					-	332.541,72	
1.3.1.	PMBQ	004	COLCHÃO DE AREIA 20 CM	M²	3.062,00	28,30	BDI 1	36,27	111.056,54	RA
1.3.2.	PMBQ	003	PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR	M²	3.062,00	56,44	BDI 1	72,33	221.485,19	RA
1.4.			MEIO-FIO CONCRETO					-	47.026,98	
1.4.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	678,00	51,67	BDI 1	66,22	44.897,34	RA
1.4.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	30,00	55,39	BDI 1	70,99	2.129,63	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	11.008,05	
1.5.1.	PMBQ	006	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	UNIDADE	12,00	552,82	BDI 1	708,49	8.501,93	RA
1.5.2.	PMBQ	007	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	UNIDADE	3,00	651,82	BDI 1	835,37	2.506,12	RA
1.6.			CALÇADAS DE CONCRETO SIMPLES FCK=20 mpa					-	65.034,76	
1.6.1.	PMBQ	005	CALÇADA EM CONCRETO Fck 20, 6cm ESPESSURA	M²	846,72	53,69	BDI 1	68,81	58.262,04	RA
1.6.2.	PMBQ	008	RAMPA DE ACESSO	UNIDADE	14,00	377,47	BDI 1	483,77	6.772,72	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Não foi considerado arredondamento nos valores da planilha.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BARRA DO QUARAÍ -RS
Local
terça-feira, 31 de janeiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: CLAUDIO COVOLO
CREA/CAU: CREA RS 008610
ART/RRT: 10039621