



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal da Barra do Quaraí
Secretaria de Obras, Transporte e Trânsito
SETOR DE ENGENHARIA

3

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECUPERAÇÃO DE MORADIA- REFORMA DE CASA DE 30M²									
1.1.	SINAPI		CONCERTO TOTAL DO TELHADO 20M²	-	-	-	BDI 1	-	2.745,99
1.1.1.	Cotação	009	REMOÇÃO DE TELHADO DE ZINCO	M²	30,00	8,00	BDI 1	9,98	299,40
1.1.2.	SINAPI-I	4513	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	25,00	4,96	BDI 1	6,19	154,75
1.1.3.	Cotação	001	TELHA DE ALUZINCO 1,07X3M	M²	32,00	47,00	BDI 1	58,62	1.875,84
1.1.4.	Cotação	002	PREGO PARA ZINCO	KG	2,00	22,00	BDI 1	27,44	54,88
1.1.5.	SINAPI-I	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	1,00	16,27	BDI 1	20,29	20,29
1.1.6.	SINAPI-I	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	1,00	16,60	BDI 1	20,71	20,71
1.1.7.	SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	2,00	20,81	BDI 1	25,96	51,92
1.2.	SINAPI		CONTRAPISO	-	-	-	BDI 1	-	268,20
1.2.1.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 07/2016	M2	12,00	17,92	BDI 1	22,35	268,20

Barra do Quaraí-RS, 07 de Novembro de 2023.

Eng. Civil CLAUDIO COVOLO

CREA-RS 008610