



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal da Barra do Quaraí
Secretaria de Obras, Transporte e Trânsito
SETOR DE ENGENHARIA

6

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECUPERAÇÃO DE MORADIA- CONserto DAS PAREDES DE CASA DE MADEIRA- ÁREA ESTIMADA= 70M²									
1.1.	SINAPI		SERVIÇOS	-	-		BDI 1	-	5.178,75
1.1.1.	Cotação	010	TÁBUA DE PINUS DE 1"X30 COM UMA FACE APLAINADA	M	217,00	11,00	BDI 1	13,72	2.977,24
1.1.2.	Cotação	011	RIPA DE 5X1CM (MATA JUNTA)	M	217,00	2,00	BDI 1	2,49	540,33
1.1.3.	SINAPI-I	4513	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	90,00	4,96	BDI 1	6,19	557,10
1.1.4.	SINAPI-I	5063	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)	KG	1,00	19,43	BDI 1	24,24	24,24
1.1.5.	SINAPI-I	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	2,00	16,27	BDI 1	20,29	40,58
1.1.6.	SINAPI-I	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	2,00	16,60	BDI 1	20,71	41,42
1.1.7.	Cotação	003	PORTA METÁLICA DE 0,80X2,10M COM VIDRO	UNIDADE	1,00	800,00	BDI 1	997,84	997,84

Barra do Quaraí-RS, 07 de Novembro de 2023.


Eng. CIVIL CLAUDIO COVOLO
CREA-RS 008610