



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal da Barra do Quara
Secretaria de Obras, Transporte e Trânsito

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REVESTIMENTO COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE O PAVIMENTO EXISTENTE DE PEDRA IRREGULAR NA RUA FRANCISCA GODOI ROLIM(268mX7m= 1876m²)									
1.1.	SINAPI		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				BDI 1	-	3.771,68
1.1.1.	SINAPI-I	2708	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR	H	4,00	166,56	BDI 1	203,57	814,28
1.1.2.	SINAPI-I	4069	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	H	30,00	80,66	BDI 1	98,58	2.957,40
1.2.	SINAPI		SERVIÇOS INICIAIS				BDI 1	-	541,60
1.2.1.	SINAPI	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	40,00	11,08	BDI 1	13,54	541,60
1.3.	SINAPI		TRECHO RUA FRANCISCA GODOI ROLIM(1876m²)				BDI 1	-	1.323,00
1.3.1.	SINAPI	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	90,00	12,03	BDI 1	14,70	1.323,00
1.4.	SINAPI		PRIMEIRA PINTURA DE LIGAÇÃO				BDI 1	-	19.392,54
1.4.1.	SINAPI-I	41904	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	3,80	4.102,97	BDI 1	5.014,65	19.055,67
1.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	114,00	1,52	BDI 1	1,86	212,04
1.4.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	TXKM	171,00	0,60	BDI 1	0,73	124,83



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal da Barra do Quara
Secretaria de Obras, Transporte e Trânsito

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020									
1.5.	SINAPI	95995	CAMADA DE CBUQ E=2cm (PERFILAGEM)	-	-		BDI 1	-	86.621,50
1.5.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	37,52	1.778,28	BDI 1	2.173,41	81.546,34
1.5.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.125,60	1,92	BDI 1	2,35	2.645,16
1.5.3.	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.050,00	0,49	BDI 1	0,60	2.430,00
1.6.	SINAPI		SEGUNDA PINTURA DE LIGAÇÃO	-	-		BDI 1	-	19.392,54
1.6.1.	SINAPI-I	41904	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	3,80	4.102,97	BDI 1	5.014,65	19.055,67
1.6.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	114,00	1,52	BDI 1	1,86	212,04
1.6.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	171,00	0,60	BDI 1	0,73	124,83
1.7.	SINAPI		SEGUNDA CAMADA DE CBUQ E=3cm	-	-		BDI 1	-	129.934,19
1.7.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	56,28	1.778,28	BDI 1	2.173,41	122.319,51



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal da Barra do Quaraí
Secretaria de Obras, Transporte e Trânsito

1.7.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.688,40	1,92	BDI 1	2,35	3.967,74
1.7.3.	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.078,24	0,49	BDI 1	0,60	3.646,94

Barra do Quaraí, 14 de Março de 2024.


ENG. CIVIL CLAUDIO COVOLO

CREA RS 008610