


Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal da Barra do Quara
Secretaria de Obras, Transporte e Trânsito


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA FERMIANO BICCA ENTRE SALUSTIANO MARTY E BR 472(150mX8m=1200M²+320M²(ESTACIONAMENTO))									
1.1.	SINAPI		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	-		BDI 1	-	3.625,80
1.1.1.	SINAPI-I	2708	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR	H	12,00	166,56	BDI 1	203,57	2.442,84
1.1.2.	SINAPI-I	4069	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	H	12,00	80,66	BDI 1	98,58	1.182,96
1.2.	SINAPI		SERVIÇOS INICIAIS	-	-		BDI 1	-	162,48
1.2.1.	SINAPI	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	12,00	11,08	BDI 1	13,54	162,48
1.3.	SINAPI		TRECHO RUA FERMIANO BICCA	-	-		BDI 1	-	1.470,00
1.3.1.	SINAPI	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	100,00	12,03	BDI 1	14,70	1.470,00
1.4.	SINAPI		IMPRIMAÇÃO	-	-		BDI 1	-	16.998,66
1.4.1.	PMBQ	013	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 AF_11/2019	M²	1.520,00	9,04	BDI 1	11,05	16.796,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal da Barra do Quara
Secretaria de Obras, Transporte e Trânsito


1.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020	TXKM	68,84	1,52	BDI 1	1,86	128,04
1.4.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020	TXKM	102,22	0,60	BDI 1	0,73	74,62
1.5.	SINAPI		PINTURA DE LIGAÇÃO	-	-		BDI 1	-	11.635,52
1.5.1.	SINAPI-I	41904	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	2,28	4.102,97	BDI 1	5.014,65	11.433,40
1.5.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020	TXKM	68,40	1,52	BDI 1	1,86	127,22
1.5.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020	TXKM	102,60	0,60	BDI 1	0,73	74,90
1.6.	SINAPI	95995	CAMADA DE CBUQ E=3,00cm (PERFILAGEM)	-	-		BDI 1	-	105.277,30
1.6.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	45,60	1.778,28	BDI 1	2.173,41	99.107,50



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal da Barra do Quaraí
Secretaria de Obras, Transporte e Trânsito

1.6.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF- 07/2020	M3XKM	1.368,00	1,92	BDI 1	2,35	3.214,80
1.6.3.	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF- 07/2020	TXKM	4.925,00	0,49	BDI 1	0,60	2.955,00

Barra do Quaraí, 14 de Março de 2024.


Eng. Civil CLAUDIO COVOLO
CREA-RS 008610