



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal da Barra do Quara
Secretaria de Obras, Transporte e Trânsito

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REVESTIMENTO COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE O PAVIMENTO EXISTENTE DE PEDRA IRREGULAR NA RUA MILITÃO PEREIRA(306mX7m= 2142m²)									
1.1.	SINAPI		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	-		BDI 1	-	4.671,72
1.1.1.	SINAPI-I	2708	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR	H	6,00	166,56	BDI 1	203,57	1.221,42
1.1.2.	SINAPI-I	4069	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	H	35,00	80,66	BDI 1	98,58	3.450,30
1.2.	SINAPI		SERVIÇOS INICIAIS	-	-		BDI 1	-	1.342,62
1.2.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50	133,33	BDI 1	162,96	733,32
1.2.2.	SINAPI	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF- 10/2018	UN	45,00	11,08	BDI 1	13,54	609,30
1.3.	SINAPI		TRECHO RUA MILITÃO PEREIRA (2142m²)	-	-		BDI 1	-	1.470,00
1.3.1.	SINAPI	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF- 06/2014	CHP	100,00	12,03	BDI 1	14,70	1.470,00
1.4.	SINAPI		PRIMEIRA PINTURA DE LIGAÇÃO	-	-		BDI 1	-	21.944,20
1.4.1.	SINAPI-I	41904	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	4,30	4.102,97	BDI 1	5.014,65	21.563,00




Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal da Barra do Quara
Secretaria de Obras, Transporte e Trânsito

1.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	129,00	1,52	BDI 1	1,86	239,94
1.4.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	193,50	0,60	BDI 1	0,73	141,26
1.5.	SINAPI	95995	CAMADA DE CBUQ E=2cm (PERFILAGEM)	-	-		BDI 1	-	98.905,24
1.5.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	42,84	1.778,28	BDI 1	2.173,41	93.108,88
1.5.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.285,20	1,92	BDI 1	2,35	3.020,22
1.5.3.	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.626,90	0,49	BDI 1	0,60	2.776,14
1.6.	SINAPI		SEGUNDA PINTURA DE LIGAÇÃO	-	-		BDI 1	-	21.944,20
1.6.1.	SINAPI-I	41904	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	4,30	4.102,97	BDI 1	5.014,65	21.563,00




Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal da Barra do Quara
Secretaria de Obras, Transporte e Trânsito

1.6.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	129,00	1,52	BDI 1	1,86	239,94
1.6.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	193,50	0,60	BDI 1	0,73	141,26
1.7.			SEGUNDA CAMADA DE CBUQ E=3cm	-	-		BDI 1	-	148.357,36
1.7.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	64,26	1.778,28	BDI 1	2.173,41	139.663,33
1.7.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.927,80	1,92	BDI 1	2,35	4.530,33



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal da Barra do Quaraí
Secretaria de Obras, Transporte e Trânsito

1.7.3.	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.939,50	0,49	BDI 1	0,60	4.163,70
--------	--------	-------	---	------	----------	------	-------	------	----------


ENG. CIVIL CLAUDIO-COVOIO
CREA RS-008610

Barra do Quaraí, 14 de Março de 2024.