


Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal da Barra do Quara**  
Secretaria de Obras, Transporte e Trânsito

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**


Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA GENERAL RIBEIRO ENTRE SALUSTIANO MARTY E BR 472(80mX8m=640M²+80M²(ESTACIONAMENTO)= 720M²</b>									
1.1.	SINAPI		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	-		BDI 1	-	2.417,20
1.1.1.	SINAPI-I	2708	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR	H	8,00	166,56	BDI 1	203,57	1.628,56
1.1.2.	SINAPI-I	4069	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	H	8,00	80,66	BDI 1	98,58	788,64
1.2.	SINAPI		SERVIÇOS INICIAIS	-	-		BDI 1	-	108,32
1.2.1.	SINAPI	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	8,00	11,08	BDI 1	13,54	108,32
1.3.	SINAPI		TRECHO RUA GENERAL RIBEIRO	-	-		BDI 1	-	1.176,00
1.3.1.	SINAPI	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	80,00	12,03	BDI 1	14,70	1.176,00
1.4.	SINAPI		IMPRIMAÇÃO	-	-		BDI 1	-	8.051,36
1.4.1.	PMBQ	013	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 AF_11/2019	M²	720,00	9,04	BDI 1	11,05	7.956,00



Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal da Barra do Quara**  
Secretaria de Obras, Transporte e Trânsito

1.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	32,39	1,52	BDI 1	1,86	60,25
1.4.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	48,10	0,60	BDI 1	0,73	35,11
1.5.	SINAPI		<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>	-	-		BDI 1	-	<b>5.511,56</b>
1.5.1.	SINAPI-I	41904	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	1,08	4.102,97	BDI 1	5.014,65	5.415,82
1.5.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	32,40	1,52	BDI 1	1,86	60,26
1.5.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	48,60	0,60	BDI 1	0,73	35,48
1.6.	SINAPI	95995	<b>CAMADA DE CBUQ E=3,00cm (PERFILAGEM)</b>	-	-		BDI 1	-	<b>49.866,46</b>
1.6.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	21,60	1.778,28	BDI 1	2.173,41	46.945,66






Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal da Barra do Quaraí**  
Secretaria de Obras, Transporte e Trânsito

1.6.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	648,00	1,92	BDI 1	2,35	1.522,80
1.6.3.	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020	TXKM	2.330,00	0,49	BDI 1	0,60	1.398,00

Barra do Quaraí, 14 de Março de 2024.

  
Eng. Civil CLAUDIO COVOLO  
CREA-RS 008610