


Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal da Barra do Quaraí
Secretaria de Obras, Transporte e Trânsito


Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO: SALDANHA MARINHO A PARTIR DA RUA SALUSTIANO MARTY EXTENSÃO DE 80MX8M=640M²						128.831,75
1.1.	Fonte		SERVIÇOS INICIAIS						1.065,27
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88	225,00	BDI 1	277,22	798,40
1.1.2.	SINAPI	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	20,00	10,83	BDI 1	13,34	266,87
1.2.	Fonte		TERRAPLANAGEM-TRECHO SALDANHA MARINHO	-			BDI 1	-	71.820,51
1.2.1.	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	249,60	7,01	BDI 1	8,64	2.155,80
1.2.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	640,00	2,19	BDI 1	2,70	1.726,91



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal da Barra do Quaraí
Secretaria de Obras, Transporte e Trânsito

1.2.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	249,60	111,70	BDI 1	137,63	34.351,34
1.2.4.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	128,00	101,86	BDI 1	125,50	16.064,22
1.2.5.	SINAPI-I	4729	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	96,00	62,14	BDI 1	76,56	7.350,02
1.2.6.	PMBQ	001	TRANSPORTE DE DE BRITA E MATERIAL DE MACADAME DTM= 75 KM trecho saldanha marinho	m³xkm	1,00	6.720,00	BDI 1	8.279,71	8.279,71
1.2.7.	PMBQ	002	TRANSPORTE DE MATERIAL DO DEPÓSITO PARA O CANTEIRO A DTM= 15 KM trecho saldanha marinho	m³xkm	1,00	1.536,00	BDI 1	1.892,51	1.892,51
1.3.	Fonte		PAVIMENTAÇÃO- TRECHO SALDANHA MARINHO				BDI 1	-	55.945,96

Handwritten signature or mark.



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal da Barra do Quaraí
Secretaria de Obras, Transporte e Trânsito

1.3.1.	PMBQ	013	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF_11/2019	M²	640,00	8,96	BDI 1	11,04	7.065,35
1.3.2.	SINAPI	102101	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020	M2	640,00	3,76	BDI 1	4,63	2.964,93
1.3.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	20,00	1.772,11	BDI 1	2.183,42	43.668,33
1.3.4.	PMBQ	003	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO A DTM=600KM trecho saldanha marinho	m³xkm	1,00	384,00	BDI 1	473,13	473,13
1.3.5.	PMBQ	004	TRANSPORTE DE CBUQ, 48t x 75 km trecho saldanha marinho	TxKM	1,00	1.440,00	BDI 1	1.774,22	1.774,22

Barra do Quaraí, 14 de Março de 2024.


Eng. Civil CLAUDIO COVOLO
CREA RS 008610