


Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal da Barra do Quara
Secretaria de Obras, Transporte e Trânsito

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA MONTEIRO LOBATO ENTRE SALUSTIANO MARTY E BR 472(138mX8m=1104M²)+ 320M² DE ESTACIONAMENTO= 1424M²									
1.1.	SINAPI		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	-		BDI 1	-	3.021,50
1.1.1.	SINAPI-I	2708	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR	H	10,00	166,56	BDI 1	203,57	2.035,70
1.1.2.	SINAPI-I	4069	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	H	10,00	80,66	BDI 1	98,58	985,80
1.2.	SINAPI		SERVIÇOS INICIAIS	-	-		BDI 1	-	135,40
1.2.1.	SINAPI	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF 10/2018	UN	10,00	11,08	BDI 1	13,54	135,40
1.3.	SINAPI		TRECHO RUA MONTEIRO LOBATO	-	-		BDI 1	-	1.470,00
1.3.1.	SINAPI	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARIMMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	100,00	12,03	BDI 1	14,70	1.470,00
1.4.	SINAPI		NIVELAMENTO COM PÓ DE BRITA	-	-		BDI 1	-	2.620,80
1.4.1.	SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	30,00	71,48	BDI 1	87,36	2.620,80
1.5.	SINAPI		IMPRIMAÇÃO	-	-		BDI 1	-	15.925,06

[Handwritten signature]



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal da Barra do Quara
Secretaria de Obras, Transporte e Trânsito


1.5.1.	PMBQ	013	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF_11/2019	M²	1.424,00	9,04	BDI 1	11,05	15.735,20
1.5.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	64,49	1,52	BDI 1	1,86	119,95
1.5.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	95,77	0,60	BDI 1	0,73	69,91
1.6.	SINAPI		PINTURA DE LIGAÇÃO	-	-		BDI 1	-	10.921,06
1.6.1.	SINAPI-I	41904	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	2,14	4.102,97	BDI 1	5.014,65	10.731,35
1.6.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	64,20	1,52	BDI 1	1,86	119,41
1.6.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	96,30	0,60	BDI 1	0,73	70,30
1.7.	SINAPI	95995	CAMADA DE CBUQ E=3,00cm (PERFILAGEM)	-	-		BDI 1	-	98.626,23



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal da Barra do Quaraí
Secretaria de Obras, Transporte e Trânsito

1.7.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	42,72	1.778,28	BDI 1	2.173,41	92.848,08
1.7.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.281,00	1,92	BDI 1	2,35	3.010,35
1.7.3.	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.613,00	0,49	BDI 1	0,60	2.767,80

Barra do Quaraí, 14 de Março de 2024.


Eng. Civil CLAUDIO COVOLO
CREA-RS 008610