



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal da Barra do Quara
Secretaria de Obras, Transporte e Trânsito

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REVESTIMENTO COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE O PAVIMENTO EXISTENTE DE PEDRA IRREGULAR NA RUA SÃO FRANCISCO(290,85mx7,00m=2035,95m²) E EXTENSÃO DA RUA URUGUAIANA(46,50mx5,50m=255,75m²)= 2291,70m².									
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						5.164,62
1.1.1.	SINAPI-I	2708	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR	H	6,00	166,56	BDI 1	203,57	1.221,42
1.1.2.	SINAPI-I	4069	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	H	40,00	80,66	BDI 1	98,58	3.943,20
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS						677,00
1.2.1.	SINAPI	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	50,00	11,08	BDI 1	13,54	677,00
1.3.			TRECHO RUA SÃO FRANCISCO(1890m²)						1.323,00
1.3.1.	SINAPI	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	90,00	12,03	BDI 1	14,70	1.323,00
1.4.			PRIMEIRA PINTURA DE LIGAÇÃO						23.475,18
1.4.1.	SINAPI-I	41904	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	4,60	4.102,97	BDI 1	5.014,65	23.067,39
1.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	138,00	1,52	BDI 1	1,86	256,68



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal da Barra do Quara
Secretaria de Obras, Transporte e Trânsito

1.4.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020	TXKM	207,00	0,60	BDI 1	0,73	151,11
1.5.			CAMADA DE CBUQ E=2cm (PERFILAGEM)						105.808,16
			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	45,83	1.778,28	BDI 1	2.173,41	99.607,38
1.5.1.	SINAPI	95995	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	1.174,90	1,92	BDI 1	2,35	3.231,02
1.5.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020	TXKM	4.949,64	0,49	BDI 1	0,60	2.969,76
1.5.3.	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020	TXKM	4.949,64	0,49	BDI 1	0,60	2.969,76
1.6.			SEGUNDA PINTURA DE LIGAÇÃO						23.475,18
1.6.1.	SINAPI-I	41904	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	4,60	4.102,97	BDI 1	5.014,65	23.067,39
1.6.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020	TXKM	138,00	1,52	BDI 1	1,86	256,68
1.6.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020	TXKM	207,00	0,60	BDI 1	0,73	151,11
1.7.	SINAPI		SEGUNDA CAMADA DE CBUQ E=3cm				BDI 1	-	158.723,89



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal da Barra do Quaraí
Secretaria de Obras, Transporte e Trânsito

1.7.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	68,75	1.778,28	BDI 1	2.173,41	149.421,94
1.7.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.062,53	1,92	BDI 1	2,35	4.846,95
1.7.3.	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.425,00	0,49	BDI 1	0,60	4.455,00

Barra do Quaraí, 14 de Março de 2024.


ENG. CIVIL CLAUDIO COVOLO
CREA RS 008610